

INSTALACIÓN BÁSICA:



REQUISITOS:

- Centro de carga eléctrica.
- Pastilla termomagnética de acuerdo a los requerimientos del equipo.
- Cableado eléctrico según los requerimientos del equipo.

*Cualquier trabajo/instalación adicional se puede realizar previa cotización.



INCLUYE:

- Fijación de evaporadora (en un solo sitio recomendado por el técnico).
- Perforación de muro (hueco de 3" para cableado y tuberías).
- Resanado (de perforación usando yeso).
- Colocación de cable y tubería de interconexión (incluido en el kit, 4m).
- Vacío del sistema.
- Colocado de aislamientos (incluidos en el kit).
- Arranque y prueba del equipo.
- Explicación de funcionamiento.

NO INCLUYE:

- Albañilería en general.
- Acabados en pared (texturizados, molduras, pinturas, etc.).
- Fijación de condensadora a la loza o al piso (de requerirlo se puede incluir previa cotización).
- Preparaciones con tubería de PVC para drenado.
- Instalaciones y materiales eléctricos.
- Tubería y materiales adicionales al kit de instalación.
- Carga adicional de refrigerante (por distancias mayores al kit de instalación).
- Bases y soportes para la condensadora.